



Le scandole
con telaio di cassa
invisibile

44



Le doghe sono coibentate e una ulteriore coibentazione viene interposta tra le doghe e le scandole.

Il telaio di cassa invisibile supporta le ante in modo discreto.

A scuro chiuso il telaio di cassa è totalmente invisibile dall'esterno.



spessore dell'anta
47 mm

primo livello di
coibentazione

secondo livello di
coibentazione

struttura
portante
interna